VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE

JEDNOTLIVÉ SOUŘADNICE PROVĚŘIT PŘED VYTYČENÍM, NENÍ ZARUČENO POSUNUTÍ SITUACE V SOUŘADNÉM SYSTÉMU

Bod	x	y
1	562291,77	1142740,30
2	562289,81	1142731,20
3	562288,73	1142719,95
4	562290,72	1142719,77
5	562287,69	1142673,28
6	562286,13	1142667,37
7	562284,07	1142663,25
8	562272,70	1142640,50
9	562262,81	1142614,91
10	562262,81	1142614,91
11	562258,66	1142609,77
12	562254,68	1142607,30
13	562244,82	1142601,19
14	562239,77	1142597,26
15	562234,92	1142592,58
16	562232,29	1142588,24
17	562286,48	1142662,05
18	562295,88	1142652,15
19	562311,16	1142617,10
20	562256,93	1142603,66
21	562262,97	1142595,79
22	562272,34	1142585,79

NAVRŽENÉ SÍTĚ

- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÝ PLYNOVOD
- NAVRŽENÝ VODOVOD
- NAVRŽENÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NAVRŽENÉ KORIDORY ROZVODŮ NN

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- ZEMNÍ KABELY NN
- VZDUŠNÉ VEDENÍ NN
- ZEMNÍ KABELY VN
- SDĚLOVACÍ KABELY
- VODOVOD
- PLYNOVOD STŘEDOTLAK
- ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

LEGENDA

- KOMUNIKACE – ASFALT
- ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- RAMPY PŘÍČNÝCH PRAHŮ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ HRANICE PARCEL
- NAVRŽENÉ HRANICE PARCEL
- 749 DOTČENÉ OBECNÍ POZEMKY

TRASY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU V SITUACI VYZNAČENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O PŘESNÉ VYTYČENÍ
PŘED VYTYČENÍM STAVBY NUTNO VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	**Vláčil Jaromír PROJEKCE** Dobromilice 330
Vláčil Jaromír	Vláčil Jaromír	
MÍSTO: Otaslavice	Měst. úřad: Otaslavice	
INVESTOR : Obec Otaslavice		
PARÉ:	AKCE : ZTV OTASLAVICE	FORMÁT 2xA1
		DATUM 5/2013
		ZAK. Č. 20/2013
		MĚŘÍTKO 1:250
ÚČEL	OBSAH **Situace**	ODDÍL č. v. **C1.2.1**