

# OPRAVA CHODNÍKŮ NA PARCELE Č. 707 A 574 V K.Ú. OTASLAVICE VČETNĚ OPRAVY VO

## A. Průvodní zpráva

Místo stavby : Otaslavice p.č. 574 a 707  
Stavebník : Obec Otaslavice  
Vypracoval : Vít Krátký  
Stupeň : Dokumentace pro výstavbu  
Datum : 2023

**A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE****A.1.1. Údaje o stavbě**

- a) *Název stavby:* „OPRAVA CHODNÍKŮ NA PARCELE Č. 707 A 574 V K.Ú. OTASLAVICE VČETNĚ OPRAVY VO“
- b) *Místo stavby:* parc.č. 574 a 707 k.ú. Otaslavice
- c) *Předmět projektové dokumentace:* Ohlášení stavby a územní souhlas

**A.1.2. Údaje o stavebníkovi**

Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

**A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

- a) *Projektant:*  
Vít Krátký, Otaslavice 10, 798 06 Otaslavice

**A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

- kopie katastrální mapy, výpis údajů z katastru nemovitostí
- fotodokumentace
- ohledání a zjištění průběhu stávajících a navrhovaných inženýrských sítí od správců sítí
- obhlídka stavu stávajících konstrukcí
- územní plán obce

**A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ**

a) rozsah řešeného území; zastavitelné / nezastavitelné  
opravy chodníku budou probíhat na parcele

P.č.	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití
707	2149	Ostatní plocha	Ostatní komunikace
574	1981	Ostatní plocha	Ostatní komunikace

k.ú. Otaslavice

**A.4. ÚDAJE O STAVBĚ****Stávající stav chodníku:**

Jedná se o chodník – zpevněné plochy, které jsou tvořeny betonovými obrubníky a betonovou dlažbou loženou do pískového lože a štěrkového podloží.

**Navržená oprava chodníku:****Etapa č.1**

- celková plocha chodníku: 795,32 m<sup>2</sup>
- nově navržená krajnice z žul. kostek: 86,6 m<sup>2</sup>
- montáž silničních obrub: 478 ks (rozpis viz. Výkres)
- výměna veřejného osvětlení: 7 ks

- kompletní výměna silničních vpustí: 3 ks

#### **Etapa č.2**

- celková plocha chodníku: 223 m<sup>2</sup>
- montáž silničních obrub: 157 ks (rozpis viz. Výkres)
- montáž chodníkových obrub: 158 ks (rozpis viz. Výkres)
- doasfaltování krajnice k nové obrubě v tl. 8 cm: 25 m<sup>2</sup>
- příprava pro veřejné osvětlení

#### **SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :**

- demontáž betonové dlažby včetně demontáže stávajících betonových obrubníků
- odstranění stávajícího ložného podkladu chodníku
- příprava nového ložného štěrkového podkladu a uložení betonové zámkové dlažby tl. 80mm do pískového lože mezi betonové obrubníky
  - Betonová zámková dlažba tl. 80mm
  - Ložná vrstva – jemný písek frakce 4-8mm v tl. 80mm
  - Zhutněná štěrkořt' frakce 0-32mm v tl.150mm
  - Zhutněná štěrkořt' frakce 0-63mm v tl. 250mm
- finální hutnění a pískování betonové – zámkové dlažby
- úklid staveniště a zatravnění pozemku v místě zrušení chodníku Předpokládaná doba výstavby cca 45 dní. Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.